

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia :

Demontaż kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śląskim
ul. Techników 18

Główny przedmiot - kod wg CPV 45300000-0

Dodatkowe przedmioty - kody wg CPV 45333000-0

2. Nazwy i kody : grupy robót , klas robót , kategorii robót wg CPV

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

3. Adres wykonania robót :

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmie Śląskim ul. Techników 18.

4. Nazwa i adres Zamawiającego :

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim ul. Konarskiego 2

5. Data opracowania przedmiaru : 28 kwiecień 2006 roku.

6. Autor opracowania :

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

- 1. Dział .1. Roboty instalacyjne - Grupa CPV 45300000-0
 - Roboty instalacyjne gazowe - grupa CPV 45333000-0

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	B-00.00.00	B- 00.00.00 B- 13.01.00	Element 1- roboty demontazowe grupa 45300000-0, kat 45333000-0		
1.1	KNR 0402 0506-0700		Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 100 mm. Przedmiar: 15,0000	15,0000	m
1.2	KNR 0402 0506-0500		Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm Przedmiar: 8,0000	8,0000	m
1.3	KNR 0402 0506-0600		Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 65-80 mm Przedmiar: 8,0000	8,0000	m
1.4	KNR 0402 0513-0600		Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzym i średnicy 100 mm Przedmiar: 4,0000	4,0000	szt.
1.5	KNR 0513-0400		Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzym i średnicy 50 mm Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.6	KNR 0402 0513-0500		Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzym i średnicy 65-80 mm Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.7	KNR 0402 0513-0300		Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzym i średnicy 40 mm Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.8	KNR 0402 0418-0700		Demontaż pompy obiegowej instalacji c.o. Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.9	KNR 0402 0417-0700		Demontaż podgrzewacza o pojemności do 2000 dm ³ Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
1.10	KNR 0215 0509-0100		Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy do 150 mm i długości 300 mm - łączna długość : 0,3*2 Przedmiar: 2,0000	2,0000	m
1.11	KNR 0403 1115-0100		Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych Przedmiar: 40,0000	40,0000	m
1.12	KNRw 0403 0904-0100		Odłączenie przewodów od zacisków lub bolców przekrój przewodu do 6mm ² Przedmiar: 0,1500	0,1500	100 szt.