

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Grunt odspoiony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Rodzaj sprzętu i transportu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty.

Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10cm i -5cm.